

**Смета: Ремонт 1 подъезда ( со 2-17 этажи, квартирный и лифтовой холл)**

**по адресу г. Екатеринбург ул. Аптекарская дом 48**

№	Наименование материалов и работ	ед.изм.	Кол-во	стоимость работ	сумма работ	стоимость мат-ов	сумма мат-ов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>расчет стоимости работ 1 подъезда ( типового этажа ), стены 120 м2, потолок 45 м2</b>								
1	Расшивка швов, ремонт трещин , удаление вздутий , уборка мусора	м.кв.						
2	Упаковочные работы( заклейка пленкой, скотчем Грунтование стен, трещин							
3	Заделка трещин, восстановление частичное штукатурного слоя							
4	Ошкуривание ремонтных оснований с дальнейшим грунтованием							
5	Удаление грязи, пыли с труб, размывка потолка над радиаторами							
6	Покраска потолка, стен, металлических труб							
	<b>Итого по разделу:</b>			<b>15 этажей по 35000,00 рублей</b>				<b>540000,0</b>
<b>Раздел 2: Стоимость материалов для ремонта 1 подъезда ( типовой этаж) расчет стены 120 м2, потолок 45м2</b>								
1	Укрывные материалы( пленка, скотч и т.д.)							
2	Грунт глубокого проникновения 10л							
3	Акриловый герметик							
4	Шпаклевочная смесь							
5	Штукатурная смесь							
6	Краска интерьерная В/Д , 9 л колерованная (светлый тон)							
7	Краска для радиаторов							
8	Доставка, погрузо-разгрузочные работы 7%							
	<b>Итого по разделу:</b>			<b>15 этажей по 30666,00 рублей</b>				<b>460000,0</b>

**Итого :**

**1000000,00**